

Kvalitetshandboken	Indus Sverige AB	Sida: 1(1)	Datum: 2007-11-22	Dok.ID 11:4
Dokumentnamn: Rutin för returbesiktning moduler	Utfärdat av: Mikael Nykvist	Utgåva: 2	Ändrad datum: 2012-12-07	
ISO-referenser: 8.2	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: 8.2-200	Giltig från: 2012-12-10	

Rutin för returbesiktning moduler:

Syfte: Att göra en besiktning av modulen för att kunna upptäcka fel och brister som uppkommit under hyrestiden. Detta för att kunna fakturera ev. skador eller annan förändring mot kontrakt förorsakade av kund, samt till att kunna användas som underlag för teknikavdelningen vid kommande beredning.

Utförande: Besiktningsprotokollet skall vara ett levande dokument, därför läggs dag för returbesiktning in i liggaren.

Besiktning av moduler skall om möjligt **utföras före demontage**.

Relationsritningar som ligger till grund för returbesiktning är inte alltid uppdaterade. Besiktningsman noterar förändringar på besiktningsunderlaget. Utöver redovisade uppgifter i besiktningsmall skall:

- Fuktstatus i väggar noteras
- Markering på underlag var eventuella skador finns

Gällande returerna måste **all information till besiktningsman**.

Returnerade moduler som ej finns med i dokumentet "Aktuella projekt" meddelas besiktningsman omedelbart efter lossning på gården.

Vid skador på returnerade moduler skall information som kan vara av värde meddelas till transportansvarig, och arbetsledare för rekonditionering/kundanpassning för eventuell omedelbar åtgärd.