

Arbetsmiljöhandbok.	Indus Sverige AB.	Sida: 1(1)	Datum: 2006-04-03	Dok.ID: 4:3
Dokumentnamn: Arbetsinstruktion för lyft av moduler mm	Utfärdat av: Mikael Nykvist	Utgåva: 1	Ändrat datum:	
Arbetsmiljöreferens: AFS 2001:1 7§	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: AM-7.1-302	Giltig från: 2006-04-15	

Arbetsinstruktion för lyft av moduler mm

Denna arbetsinstruktion gäller vid lossning och lastning av moduler på montageplats.

Förutsättning; Vid lyft av modul med mobilkran eller kran på lastbil skall lyftutrustning användas som entreprenören tillhandahåller och ansvarar för.

Instruktion:

- Vid denna typ av arbeten skall hjälm användas. i samband med att lyftkrokar monteras på modulernas tak – iakttag stor försiktighet vid användning av stege.
- Gå aldrig under hängande last.
- Avhys andra personer som befinner sig i närheten av de arbetsytor dit modulen kommer att lyftas.
- Iakttag stor försiktighet vid montering av modulerna - klämrisk.

Risker:

- Fallrisk
- Kross/klämrisk
- Halkrisk vintertid
- Fallande föremål
- Avgaser